附件:

# 广州市南沙区农村生活污水治理提升工作方案（2021-2025年）

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴战略部署，按照市委实施乡村振兴战略领导小组《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施方案》（穗乡村组〔2021〕4号）和《广州市农村生活污水治理提升工作方案（2021-2025年）》的要求，在我区行政村（自然村）生活污水治理全覆盖的基础上，为科学合理有序推进我区“十四五”时期农村生活污水治理提升工作，特制定本方案。

## 一、治理现状

南沙区农村生活污水治理工作，起步于2008年广州亚运治水期间，36个村获批列入广州市首批治理试点村。经过十年不懈努力，至2018年底，全区128个行政村除13个村搬迁改造外，其余115个村均不同程度已开展了生活污水治理工作。自2019年以来，按照省、市关于加快推进农村生活污水治理工作的部署，印发实施了《南沙区农村生活污水查漏补缺实施方案》，对全区农村地区实施雨污分流（列入“三旧”改造计划和整体搬迁计划的除外），进村入户强化污水源头收集，完善终端处理设施建设，高质量提升农村生活污水治理水平。同时科学做好顶层设计，高位推动拆违治水，探索创新治理模式，污水治理布局从“各自为政”向“系统推进”转变，治理设施从“量

小分散”向“全域覆盖”转变，考核机制从“工程考核”向“成效考核”转变。至2020年底，南沙区已基本实现行政村（即自然村）生活污水治理全覆盖，累计铺设农村生活污水收集管网约1322公里，建成农村生活污水处理设施站点283个，污水处理能力达4.38万吨/日。2020年12月我区被住房和城乡建设部评为全国20个农村生活污水治理示范县（市、区）之一。

通过治理，南沙区农村地区生活污水得到有效收集处理，村容村貌明显改善，人民群众生活质量显著提升。但南沙区多数村居为典型渔乡环境，村民房屋建设沿河涌带状无序分布，加上软土地质条件和潮汐的影响，部分村居入户管错漏混接、地质不均匀沉降损坏管道、老旧管网外水混入等问题较为突出。根据省委实施乡村振兴战略领导小组《关于实施“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的指导意见》（粤乡振组〔2021〕8号）和市委实施乡村振兴战略领导小组办公室印发《广州市新乡村示范带建设工作方案》（穗乡村办〔2021〕7号）等最新文件要求，“十四五”期间，我区需在行政村（自然村）全覆盖治理基础上深入开展提升工作，持续完善污水收集与处理效果，逐步实现村内生活污水应收尽收，设施有效稳定运行，进一步提高农村生活污水治理水平。

## 二、总体要求

### （一）指导思想

深入贯彻习近平生态文明思想，按照省委、省政府“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的部署，提升南沙区农村生活

污水治理体系，保障农村生活污水治理设施有效运行，持续改善农村人居环境，助力乡村振兴及美丽乡村建设。

（二）基本原则

突出重点、分类推进。以提升污水治理成效为目标，坚持问题导向，通过“修复、改造、更新”等方式，优先对水源保护区、新乡村示范带、重点断面周边、城乡结合部等重点区域内的农村开展治理提升工作，改善农村人居环境。

建管并重、长效运行。建立健全长效运维管养机制，强化治理设施运维和监管工作，提升专业化、智能化运维水平，确保设施稳定运行，出水达标排放。

（三）工作目标

2021 至 2025 年间，全区至少完成 53 个行政村生活污水治理提升工作，其中万顷沙镇 8 个，东涌镇 15 个，大岗镇 7 个，榄核镇 16 个，横沥镇 4 个，南沙街 3 个（详见附件 1、2），各年度任务如下:

2021 年，完成列入广东省民生实事中 10 个行政村的治理提升项目。

2022 年，完成广州市民生实事、新乡村示范带 12 个行政村的治理提升项目，优先启动位于水源保护区、重点断面周边的治理提升项目。

2023 年，完成水源保护区、新乡村示范带、重点断面周边、中心村等重点区域 19 个行政村的治理提升项目。到 2023 年底基本完成全区重点区域内农村生活污水治理提升工作。

2024—2025 年，完成 12 个行政村的治理提升项目。到 2025

年底，全区基本完成农村生活污水治理提升工作，农村生活污水处理设施有效运行率不低于90%，村民满意率达到80%以上。

## 三、工作任务

### （一）认真摸查，明确提升实施计划

各镇（街）履行属地管理责任，在市级、区级抽检发现问题的基础上，举一反三，认真开展全面摸查和评估，摸清辖内各行政村生活污水收集处理设施运行状况，梳理收集管网（错漏混接、破损、淤塞等）、设施站点（超负荷运行、出水水质不达标等）、治理模式不合理等问题，结合农村人居环境整治和乡村示范带建设工作要求，根据问题清单分析问题原因及严重程度，细化年度任务，明确提升实施计划。

（责任单位：区水务局、各镇街，配合单位：区发改局、区住建局、区农业农村局）

### （二）统筹推进，加强项目组织实施

根据全面摸查情况，把农村生活污水治理提升与农村道路建设、河道整治、黑臭水体治理、农村厕所革命、美丽乡村及新乡村示范带建设等工作相衔接，按照《南沙区农村生活污水查漏补缺实施方案》《南沙区农村生活污水治理示范区实施方案》统筹推进实施。区水务部门作为行业主管部门牵头制定招标文件和合同范本，分片区集中打包开展项目（包含维修改造、运维管理、提升建设等）招标，按规定按程序选定项目服务单位。各镇街作为农村生活污水治理建设管理的实施主体，履行建设管理单位职责。

（责任单位：区水务局、各镇街，配合单位：区发改局、

区规自局、区住建局、区农业农村局）

（三）完善治理，强化设施治理效能

对农村生活污水收集管（渠）或终端处理设施不完善、治理模式不合理、出水水质不满足农村生活污水处理排放标准等问题行政村，通过修复、改造、更新的方式完善管渠和设施，提高污水管（渠）覆盖率和设施有效运行率。

1.完善污水管（渠）。

（1）增补新建房屋及漏接区域管（渠）。加强改造优化，做好卫生改厕与农村污水收集管网的衔接工作，实现管网周边农户生活污水应收尽收。

（2）推进清污分流改造。对于已纳入城镇污水处理系统的行政村宜结合城镇污水处理厂提质增效工作要求，因地制宜实施管网清污分流改造，实现污水应收尽收，雨水、河湖水、山水等外水各行其道。

（3）修复更新缺陷管（渠）。对淤塞、坍塌破损、错混接、外水渗入、高程设计不合理等缺陷管渠进行修复更新，恢复或提高污水收集转输能力。

2.改造污水处理设施。

（1）对设施超负荷运行或已不满足资源化利用要求的行政村，在城镇污水处理系统覆盖区的，如满足接入条件，可将村内生活污水接入城镇污水处理系统；非城镇污水处理系统覆盖区的，按需新建或扩建处理设施。

（2）对人口减少显著，处理设施进水不足且未充分发挥治污实效，经过充分论证可调整处理规模或治理模式，妥善做好

处理设施调整或停用手续及后续善尾工作。

（3）对设施主体功能缺陷、出水不满足排放要求等设施，采取工艺调整、改造等方式，实现设施正常有效运行、出水达标排放。

3.加强污泥规范化处理处置。建立完善农村生活污水处理设施污泥台账，实现污泥转运和处理处置可追溯管理。坚持减量化、资源化、无害化的原则，对农污污泥充分合理利用和无害化处置，逐步完善农污污泥处理处置保障体系，对泥质达不到园林绿化用标准的污泥统筹运往污水处理厂集中处理处置，并采用污泥转移联单制度进行管理。

4.规范化粪池等村民自用排水设施的运维管理。村民自行建设或前期纳入农村生活污水治理项目实施改造的化粪池等村民自用排水设施建成后由村民自行运维，属地镇街应定期组织村居统一开展村民自用排水设施清疏养护工作，确保自用排水设施的正常运行。

（责任单位：区水务局、各镇街，配合单位：区生态环境局、区综合执法局、区农业农村局）

（四）精细管理，完善建管长效机制

1.建立健全长效建管机制。坚持“政府主导、群众参与，属地为主、规范管理，注重实效”的原则，建立市级统筹指导、区政府为责任主体、镇（街）为落实主体、行政村为参与主体、维管单位为技术服务主体的农村生活污水治理设施运行维护管理体系，将农村生活污水治理设施建设和运行维护管理纳入农村人居环境整治管护长效机制，确保设施运维管理有序、安全

有效。

2.落实区级统筹管理主体责任。制定并完善区级农村生活污水治理设施运行维护管理工作方案和制度，足额落实运维经费。由区水务行政主管部门牵头组织属地镇（街），确定1至2家第三方专业运维单位负责全区农污设施的维管工作，推动实现全区农村生活污水治理设施规模化、规范化运维管理，强化设施运维成效监督及村民满意率评估。

3.落实镇（街）实施主体直接责任。镇（街）具体负责辖区范围内的农村生活污水治理设施的运维管理，制定本级运维管理制度，按照上级部门要求开展运行效能评价工作和信息化管理工作，强化属地监管，监督或指导维管单位、村（居）委按职责开展日常运行维护，落实镇（街）巡检责任。

4.强化行政村参与主体监管责任。村（居）委应在镇（街）的监督指导下，履行村内生活污水治理设施的日常运维监管责任，组建村级运维管理队伍，落实设施日常巡检、问题上报及督促整改工作，配合做好农村生活污水处理设施建设改造和运行维护相关工作，引导和督促村民将新建、改建、扩建房屋生活污水接入污水收集处理设施，并负责接户井以内收集处理设施的建造和维修养护。

5.加强农村地区排污监管。严格监管饮用水水源地等生态敏感区域周边镇（街）、村庄污水排放，按照国家和地方有关规定，规范农村地区农户、农家乐、养殖户、民宿等个人及排水单位向农污设施的排水行为，确保农村生活污水治理设施正常运行。

6.优化完善数字信息监管。进一步完善农村生活污水治理信息化管理平台，结合实际监管需求完善物联设施，通过准确、高效、实时、可追溯的监督管理方式，运用大数据和信息化手段，有效解决设施站点由于时空分布不均带来的运维困难，实现问题早发现、早解决，提高运维质量，形成可用性强、扩展性好、可持续更新的数字化监管体系，逐步实现基础信息数字化、巡查养护移动化、问题处置便捷化、辅助决策智能化。

（责任单位：区水务局、各镇街，配合单位：区发改局、区财政局、区生态环境局、区住建局、区农业农村局）

**四、保障措施**

（一）强化组织领导

按照省、市工作要求，加强系统谋划和统筹协调，将农村生活污水治理提升工作作为实施乡村振兴战略重点工作任务，纳入区河长办调度会议机制，推动解决规划、建设、运维工作中的突出问题和困难。（责任单位：区河长办、区农业农村局）

（二）强化用地和资金保障

重点强化治水攻坚工程用地保障和财政资金投入保障，建立以公共财政投入为主导、多元化筹资相结合的投融资制度，健全农村生活污水治理建设项目和日常运行维护资金投入保障机制。目前全区历史管网维修加固项目已落实资金1.99亿元、示范区建设工程E项目已落实资金4.54亿元,将根据实施进度，分阶段落实，保障各项工程顺利推进。

（责任单位：区发改局、区财政局、区规自局、区水务局）

（三）健全监督机制

建立健全监督考核机制，将农村生活污水治理工作情况纳入污染防治攻坚战成效、河湖长制年度考核、乡村振兴战略实绩考核等考核内容，并将治理设施巡查纳入村级河（湖）长、村（居）委工作内容，严格落实区对镇（街）和镇街对村（居）的考核、监督和问责，鼓励和督促各镇街、各村居以及引导全社会积极支持和配合水环境治理工作。

（责任单位：区河长办，区水务局、各镇街）

（四）强化政策支撑

结合相关部门落实农村生活污水治理设施用地、用电、税收等优惠政策，建立与高校、研究机构、企业合作机制，对已形成的经验做法进行再梳理、再总结，提炼农村生活污水治理和城乡水环境综合治理工作经验做法，高标准开展标准化试点示范工作，建立健全治水队伍长效化管理机制建设，进一步促进技术和管理创新，编制标准化工作指引和技术文件，为农污治理工作提供可借鉴、可复制、可推广的经验。

（五）加大宣传力度

结合乡村振兴战略开展宣传教育，支持和引导村级组织将农村生活污水治理宣传信息引入村内公告栏，普及农村生活污水治理设施运行维护知识，提高农民生态环境保护意识，逐步引导农民参与农村生活污水治理设施的监督管理，把农村生活污水治理相关事项纳入村规民约，提高村民参与感和满意率。

附件：1. 各镇街农村生活污水治理提升工作任务汇总表

2. 各镇街农村生活污水治理提升年度任务清单

附件 1　　各镇街农村生活污水治理提升工作任务汇总表

| 序号 | 镇街 | 辖内村（居、农场）总数 | 农村生活污水治理提升村数（个） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024-2025 年 | 2021-2025 年合计 |
| | | | 行政村 | 行政村 | 行政村 | 行政村 | 行政村 |
| 1 | 万顷沙镇 | **17** | **6** | **2** | **0** | **0** | **8** |
| 2 | 黄阁镇 | **17** | **0** | **0** | **0** | **0** | 不限于 |
| 3 | 东涌镇 | **24** | **3** | **1** | **11** | **0** | **15** |
| 4 | 大岗镇 | **31** | **0** | **1** | **4** | **3** | **8** |
| 5 | 榄核镇 | **26** | **0** | **3** | **4** | **9** | **16** |
| 6 | 横沥镇 | **16** | **0** | **3** | **1** | **0** | **4** |
| 7 | 南沙街 | **21** | **1** | **2** | **0** | **0** | **3** |
| 8 | 珠江街 | **9** | **0** | **0** | **0** | **0** | 不限于 |
| 9 | 龙穴街 | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | 不限于 |
| 合计 | | **162** | **10** | **12** | **19** | **12** | **53** |

备注：原则要求各镇街对辖内所有村居举一反三全覆盖摸查，实际需治理提升的村数以摸查情况为准，不限于以上任务。

附件 2

# 各镇街农村生活污水治理提升年度任务清单

| 序号 | 完成年限 | 镇（街） | 行政村 | 现状不足或存在的问题 | 提升建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 年（10 个行政村）省民生实事 | 东涌镇 | 东涌村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集 | 管网改造提质增效 |
| 2 | | 东涌镇 | 马克村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集处理 | 新建污水处理设施及配套管网 |
| 3 | | 东涌镇 | 天益村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集 | 管网改造提质增效 |
| 4 | | 南沙街 | 深湾村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集 | 管网改造提质增效 |
| 5 | | 万顷沙镇 | 红港村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集处理 | 新建污水处理设施及配套管网 |
| 6 | | 万顷沙镇 | 红湖村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集处理 | 新建污水处理设施及配套管网 |
| 7 | | 万顷沙镇 | 民建村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集处理 | 新建污水处理设施及配套管网 |
| 8 | | 万顷沙镇 | 民立村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集处理 | 新建污水处理设施及配套管网 |
| 9 | | 万顷沙镇 | 民兴村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集处理 | 新建污水处理设施及配套管网 |
| 10 | | 万顷沙镇 | 新安村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集处理 | 新建污水处理设施及配套管网 |
| 11 | 2022 年（12 个行政村）市民生实事、新乡村示范带 | 大岗镇 | 新围村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集 | 完善污水收集管网 |
| 12 | | 横沥镇 | 群结村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集 | 完善污水收集管网 |
| 13 | | 横沥镇 | 新兴村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集 | 完善污水收集管网 |
| 14 | | 横沥镇 | 新村村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集 | 完善污水收集管网 |
| 15 | | 东涌镇 | 万洲村 | 人工湿地池板结壅水 | 翻床大修 |
| 16 | | 榄核镇 | 牛角村 | 污水收集管网外水混入 | 完善污水收集管网 |

| 序号 | 完成年限 | 镇（街） | 行政村 | 现状不足或存在的问题 | 提升建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | | 榄核镇 | 子沙村 | 污水收集管网外水混入 | 完善污水收集管网 |
| 18 | | 榄核镇 | 大生村 | 历史管网损坏渗漏、市政管网水位高 | 完善污水收集管网 |
| 19 | | 南沙街 | 深湾村 | 现状工艺不满足处理需求 | 设施点提标改造 |
| 20 | | 南沙街 | 东井村 | 现状工艺不满足处理需求 | 设施点提标改造 |
| 21 | | 万顷沙镇 | 新安村 | 现状工艺不满足处理需求 | 设施点提标改造 |
| 22 | | 万顷沙镇 | 工程村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 23 | 2023年（19个行政村）饮用水源保护区、新乡村示范带、重点断面周边、中心村等重点区域 | 大岗镇 | 庙青村 | 管网存在渗漏、污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 24 | | 大岗镇 | 新沙村 | 管网存在渗漏、污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 25 | | 大岗镇 | 上村村 | 管网存在渗漏 | 纳入历史管网维修项目 |
| 26 | | 东涌镇 | 大简村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 27 | | 东涌镇 | 大同村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 28 | | 东涌镇 | 东导村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 29 | | 东涌镇 | 东深村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 30 | | 东涌镇 | 官坦村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集 | 完善污水收集管网 |
| 31 | | 东涌镇 | 石基村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 32 | | 东涌镇 | 西樵村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 33 | | 东涌镇 | 细沥村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |

| 序号 | 完成年限 | 镇（街） | 行政村 | 现状不足或存在的问题 | 提升建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | | 东涌镇 | 小乌村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 35 | | 东涌镇 | 鱼窝头村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 36 | | 东涌镇 | 长莫村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 37 | | 横沥镇 | 东方红村 | 管网不完善，部分区域污水未完全收集 | 完善污水收集管网 |
| 38 | | 榄核镇 | 八沙村 | 历史管网损坏渗漏、市政管网水位高 | 纳入历史管网维修项目 |
| 39 | | 榄核镇 | 绿村村 | 历史管网损坏渗漏、污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 40 | | 榄核镇 | 九比村 | 历史管网渗漏、市政管网水位高 | 纳入历史管网维修项目 |
| 41 | | 榄核镇 | 榄核村 | 历史管网渗漏、市政管网水位高 | 纳入历史管网维修项目 |
| 42 | 2024-2025 年（12 个行政村） | 大岗镇 | 放马村 | 管网存在渗漏 | 纳入历史管网维修项目 |
| 43 | | 大岗镇 | 南村坊村 | 末端截污，污水收集管网外水混入 | 完善污水收集管网 |
| 44 | | 大岗镇 | 增沙村 | 管网存在渗漏，污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 45 | | 榄核镇 | 甘岗村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 46 | | 榄核镇 | 合沙村 | 市政管网水位高 | 纳入历史管网维修项目 |
| 47 | | 榄核镇 | 坳尾村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 48 | | 榄核镇 | 沙角村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 49 | | 榄核镇 | 上坭村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 50 | | 榄核镇 | 顺河村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |

| 序号 | 完成年限 | 镇（街） | 行政村 | 现状不足或存在的问题 | 提升建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | | 榄核镇 | 万安村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 52 | | 榄核镇 | 下坭村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |
| 53 | | 榄核镇 | 雁沙村 | 污水收集管网外水混入 | 纳入历史管网维修项目 |